



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

ANEXO III - PROPOSTA COMERCIAL - TRECHO I

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção de uma praça com instalação e fornecimento de materiais e de equipamentos poliesportivos e revitalização do entorno da área no Município São Gonçalo - Trecho I-contrato de repasse nº 1057887-
CONTRATADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

ENDEREÇO: Rua Ponta Grossa Lote 3571-A, Boa Vista, São Gonçalo-RJ

Proponente:

Endereço:

Modalidade: Tomada de Preços Nº ____/2019

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias Prazo de Entrega: Conforme TR. (Anexo I)

CNPJ.: Insc. Estadual:

Condições de Pagamento: CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
ETAPA A - SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO								R\$ -
001		001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	%	100,00			
ETAPA B - SERVIÇOS INICIAIS								R\$ -
002		99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	238,39			
003		74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50			
004		02.004.0004-A	BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M E 9MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM,FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.	M2	32,07			
ETAPA C - INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS								
005		72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	267,26			
006		73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	614,00			
ETAPA D - INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÃO DIRETA- SAPATAS ISOLADAS/TOCOS DE PILARES								
007		11.004.0020-B	FORMAS ESPECIAIS DE MADEIRA PARA PECAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,SERVINDO 20 VEZES,TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COM 4CM DE ESPESSURA,MOLDAGEM E DESMOLDAGEM	M2	15,30			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

ANEXO III - PROPOSTA COMERCIAL - TRECHO I

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção de uma praça com instalação e fornecimento de materiais e de equipamentos poliesportivos e revitalização do entorno da área no Município São Gonçalo - Trecho I-contrato de repasse nº 1057887-
ENDEREÇO: Rua Ponta Grossa Lote 3571-A, Boa Vista, São Gonçalo-RJ

008		96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30,00			
009		96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	146,00			
010		96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	8,87			
011		96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	7,15			
012		94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,73			
013		94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,18			

ETAPA E - SUPER-ESTRUTURA

014		94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	24,39			
015		94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,03			
016		11.004.0020-B	FORMAS ESPECIAIS DE MADEIRA PARA PECAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, SERVINDO 20 VEZES, TABUAS DE MADEIRA DE 3", COM 4CM DE ESPESSURA, MOLDAGEM E DESMOLDAGEM	M2	105,75			
017		96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1572,00			
018		96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	40,56			
019		96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	25,21			

ETAPA F - PAREDES E PAINÉIS

020		89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	123,80			
-----	--	-------	--	----	--------	--	--	--

ETAPA G - IMPERMEABILIZAÇÃO

021		74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMASOS.	M2	149,91			
-----	--	-----------	--	----	--------	--	--	--

ETAPA H - REVESTIMENTO DE PAREDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

ANEXO III - PROPOSTA COMERCIAL - TRECHO I

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção de uma praça com instalação e fornecimento de materiais e de equipamentos poliesportivos e revitalização do entorno da área no Município São Gonçalo - Trecho I-contrato de repasse nº 1057887-

ENDEREÇO: Rua Ponta Grossa Lote 3571-A, Boa Vista, São Gonçalo-RJ

022		87902	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	247,60			
023		13.001.0020-B	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:2 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	247,60			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

ANEXO III - PROPOSTA COMERCIAL - TRECHO I

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção de uma praça com instalação e fornecimento de materiais e de equipamentos poliesportivos e revitalização do entorno da área no Município São Gonçalo - Trecho I-contrato de repasse nº 1057887-

ENDEREÇO: Rua Ponta Grossa Lote 3571-A, Boa Vista, São Gonçalo-RJ

ETAPA I - PAVIMENTAÇÃO								
024		79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	1.025,28			
025		92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	136,64			
026		93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	272,48			
027		94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,61			
028		94282	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	17,25			
029		94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,61			
030		94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	17,25			
031		13.333.0010-A	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,25X25CM(LADRILHO HIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010	M2	22,11			
032		13.333.0015-A	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,25X25CM(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010	M2	2,81			
033			PISO ECOLÓGICO DE BORRACHA, 100% RECICLADA, PLACAS DE 50 X 50CM E ESPESSURA DE 15MM - COR ROSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,86			
034			PISO ECOLÓGICO DE BORRACHA, 100% RECICLADA, PLACAS DE 50 X 50CM E ESPESSURA DE 15MM - COR AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,43			
035			PISO ECOLÓGICO DE BORRACHA, 100% RECICLADA, PLACAS DE 50 X 50CM E ESPESSURA DE 15MM - COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	57,61			
ETAPA J - SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
036			LIXEIRA PARA FIXAÇÃO EM POSTE 25 X 40CM	UN	7,00			
037			PARACICLO EM AÇO GALVANIZADO COM PERFIL TUBULAR DE 5CM DE DIÂMETRO - 2 VAGAS	UN	5,00			
038			GANGORRA EM EUCALÍPTO	UN	1,00			
039			BRINQUEDO GIRA-GIRA 6 LUGARES EM EUCALÍPTO	UN	1,00			
040			PARQUE INFANTIL TIPO 2	UN	2,00			
041		002	PERGULADO	UN	1,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

ANEXO III - PROPOSTA COMERCIAL - TRECHO I

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção de uma praça com instalação e fornecimento de materiais e de equipamentos poliesportivos e revitalização do entorno da área no Município São Gonçalo - Trecho I-contrato de repasse nº 1057887-

ENDEREÇO: Rua Ponta Grossa Lote 3571-A, Boa Vista, São Gonçalo-RJ

ETAPA K - PAISAGISMO

042			MUDA DE ARBOREA JACARANDÁ CAROBA - CAROBINHA	UN	6,00			
043		98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018	UN	6,00			
044		98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	183,00			
045		98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO	M2	78,86			

ETAPA L - PINTURA

R\$ -

046		88497	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	123,80			
047		73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	130,00			

ETAPA M - LIMPEZA FINAL DE OBRA

048		9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.025,28			
-----	--	------	-----------------------	----	----------	--	--	--

VALOR TOTAL:

TOTAL POR EXTENSO R\$

DATA

CARIMBO E ASSINATURA DA PROPONENTE

TOTAL GERAL COM BDI

R\$ -