



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

ESPECIFICAÇÃO:

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA POLICLÍNICA VILA III, SITUADO NA RUA NESTOR PINTO ALVES S/N, VILA TRÊS/ALCÂNTARA - SÃO GONÇALO - RJ.

ANEXO VII - COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS PRÓPRIAS

ETAPA 18: APARELHOS HIDRÁNICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

18.29	Composição própria (Base EMOP)	18.027.042	LUMINARIA COM LÂMPADA DE LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS), COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO, CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA (ALTERADO E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	303,00	UNID
-------	--------------------------------	------------	--	--------	------

Insumo	Descrição	Unid.	Quant.	Percent.	R\$ Unit.	R\$ Total
14189	LAMPADA LED, TUBULAR, 9W, 100/240V	UNID.	2,0000		20,59000	41,1800
13239	LUMINARIA FLUORESC. TUBULAR SOBREPOR, C/ VISOR ACRIL. TRANSL. P/ LAMPADA 2X16W, C/ LAMP. APAR., CORPO CHAPA ACO TRAT. PINT. ELET. BRAN.	UNID.	1,0000		98,70000	98,7000
10983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,1000	3,0000	18,05000	20,4507
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,1000	3,0000	13,08000	14,8196
Total						175,15

18.30	Composição própria (Base EMOP)	18.027.042	LUMINARIA COM LÂMPADA DE LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS), COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO, CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA (ALTERADO E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	213,00	UNID
-------	--------------------------------	------------	---	--------	------

Insumo	Descrição	Unid.	Quant.	Percent.	R\$ Unit.	R\$ Total
14190	LAMPADA LED, TUBULAR, 18W, 100/240V	UNID.	2,0000		24,04000	48,0800
13238	LUMINARIA FLUORESC. TUBULAR SOBREPOR, C/ VISOR ACRIL. TRANSL. P/ LAMPADA 2X32W, C/ LAMP. APAR., CORPO CHAPA ACO TRAT. PINT. ELET. BRAN.	UNID.	1,0000		86,17000	86,1700
10983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,4000	3,0000	18,05000	26,0281
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,4000	3,0000	13,08000	18,8614
Total						179,14