



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

Título : **SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS PAVIMENTAÇÃO E MICRO DRENAGEM, NA ESTRADA DA MEIA NOITE (PARTE) E CARLOS LESSA (PARTE) NO BAIRRO IPIIBA - SÃO GONÇALO - RJ**

ANEXO XII - MEMÓRIA DE CALCULO - Fonte 00

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO
------	--------	-----------

PREFEITURA - RECURSOS PROPRIOS

3.0 SERVIÇOS DE ESCRITORIO LABORATORIO E CAMPO

3.1	02.004.0005-A	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS
	60,00	M2 < --- TOTAL
	60,00	=
		Comprimento 6,00m X Largura 10,00m
3.2	74220/001	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3º DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA
	184,80	M2 < --- TOTAL
	184,80	=
		Comprimento 84,00m X Altura 2,20m
3.3	74209/001	PLACA IDENTIFIC OBRA PUBLICA INCL PINTURA/SUORTE MAD FORNEC/CLOC
	12,00	M2 < --- TOTAL
	12,00	= Placa
		Altura 2,00m X Largura 3,00m X Quantidade 2,00un
3.4	01.016.100-A	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREASDE LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENENDO NIVELAMENTO DO EIXO DE LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTASDE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POSTEACAO,ARVORES,ETC
	7.200,00	M2 < --- TOTAL
	7.200,00	=
		Comprimento 720,00m X Largura 10,00m