



MÊS /ANO REF. : EMOP RJ/ SINAP RJ /
SCORIO RJ / SICRO RJ
10: 04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

**SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO PARTE DA ESRADA DA MEIA NOITE E TRECHO 03
DA ESTRADA DE IPIIBA, BAIRRO IPIIBA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO-RJ.**

BDI: 28,570%

ANEXO V									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – META 01 – CANTEIRO E ADM								VALOR TOTAL =	948.296,070
ITEM	CÓDIGO	BASE DE PREÇOS	DESCRIÇÃO	UN	QTD CONTRATADA	VALORES			
						UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL CONTRATADO
			META 01 - ADM E CANTEIRO						
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1	COMP01	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UR	100,000	5.817,810	28,57%	R\$ 7.479,960	747.996,000
					TOTAL DO ITEM				747.996,000
			CANTEIRO DE OBRAS						
1.2	98459	SINAPI RJ 04/2021	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	440,000	74,910	28,57%	R\$ 96,310	42.376,400
1.3	02.010.0001-A	EMOP RJ 04/2021	GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS, ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI, COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA, PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO	M2	72,000	253,970	28,57%	R\$ 326,530	23.510,160
1.4	02.004.0010-A	EMOP RJ 04/2021	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO EM CIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES	M2	96,000	404,840	28,57%	R\$ 520,500	49.968,000
1.5	02.015.0001-A	EMOP RJ 04/2021	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	2,000	3.332,660	28,57%	R\$ 4.284,800	8.569,600
1.6	02.016.0001-A	EMOP RJ 04/2021	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	2,000	1.735,870	28,57%	R\$ 2.231,810	4.463,620
1.7	02.006.0020-A	EMOP RJ 04/2021	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS, ACESSORIOS, 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVATORIO, 1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS, EXCL.TRANSP. CARGA E DESCARGA	UNXMES	18,000	618,800	28,57%	R\$ 795,590	14.320,620
1.8	04.013.0015-A	EMOP RJ 04/2021	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	3,000	60,580	28,57%	R\$ 77,890	233,670
1.9	04.005.0300-A	EMOP RJ 04/2021	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	145,350	23,550	28,57%	R\$ 30,280	4.401,200
1.10	02.006.0050-A	EMOP RJ 04/2021	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	UNXMES	48,000	850,000	28,57%	R\$ 1.092,850	52.456,800
					TOTAL DO ITEM				200.300,070
						SUBTOTAL			948.296,070