



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO  
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ BRUNO NETO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS PRÓPRIAS

ETAPA 18: APARELHOS HIDRÁICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

5.24	COMPOSIÇÃO NOVA	05.300.0001-A	TOTEM INFORMATIVO NAS DIMENSÕES DE (0,80X2,20)M, CONSIDERANDO CHAPA EM ALUM.COMP. ESTRUTURADO COM TUBO EM AÇO GALVANIZADO DE 40MM DE DIÂMETRO	1,00	UNID
------	-----------------	---------------	---	------	------

Insumo	Descrição	Unid.	Quant.	Percent.	R\$ Unit.	R\$ Total
14418	PAINEL ALUM.COMP.2 LAM.C/0,21MM ESP.PINT.SUPERPOLIESTER,SIST.COIL COATING,ESP.COMP.4MM,FILME HAVY DUTY ACES.NEC.A COLOC.	597,40	3,5200		597,40	2.102,8480
00170	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=1"	30,75	3,5200		30,75	108,2400
11269	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, Nº14 (1,95MM)	13,00	16,2200		13,00	217,1858
11759	PARAFUSO DE AÇO CARBONO, CABECA SEXTAVADA, ROSCA DE MAQUINA, MEDINDO (1/2"x1 1/2")	2,23	20,0000		2,23	45,9380
00322	ELETRODO, P/SOLDA DE AÇO (AWS E-6013), IND.P/TRAB.EM SERRAL., ESTRUT.METAL.,TUBUL.CONSTR.GERAL CHAPAS FINAS, DIAM.4MM	23,07	16,0000		23,07	380,1936
20131	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	21,33	16,0000		21,33	351,5184
20006	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE SOLDADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	15,11	2,0000		15,11	31,1266
Total						3.237,05