

1 **PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO**
ESC.: 1/100



2 **FACHADA 01**
ESC.: 1/100

3 **FACHADA 02**
ESC.: 1/100



5 **FACHADA 01 COM MURO**
ESC.: 1/100



6 **FACHADA 02 COM MURO**
ESC.: 1/100



4 **PLANTA DE SITUAÇÃO**
ESC.: 1/250

QUADRO DE ÁREAS

AREA TOTAL DO TERRENO	694,11 m²
AREA TOTAL CONSTRUÇÃ	441,74 m²
TAXA DE OCUPAÇÃO	48%
TAXA DE PERMEABILIDADE	20%

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS

LEG	DIMENSÕES	TIPO	COMPARTIMENTOS
P1	80X80 cm	PORTIMACILE DE ABRIR DE ALUMÍNIO LIRO	ACESSO CASA D'AGUA
P2	82X80 cm	GRADE DE FERRO	COMPRESSOR
P3	80X210 cm	PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO LIBO	LIXEIRAS
P4	80X210 cm	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA	SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS
P5	90X210 cm	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA	SALAS COM ACESSO DE PACIENTES, COMO CONSULTÓRIOS E SANITÁRIOS
P6	70X210 cm	PORTA DE CORRER DE MADEIRA	SANITÁRIOS PCD
P7	100X210 cm	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA	ACESSO PRINCIPAL DA UNIDADE
P8	80X210 cm	PORTAO DE CORRER DE ALUMÍNIO	ACESSO AREA DE TRANSFERÊNCIA
P9	120X210 cm	PORTA CORTA FOGO	ACESSO SAIDA SECUNDARIA
P0		PORTA EXISTENTE	

JANELAS

LEG	DIMENSÕES	TIPO	COMPARTIMENTOS
J1	50 x 110 cm (PP = 100 cm)	JANELA GUILHOTINA DE ALUMÍNIO	CURATIVO
J2	50 x 30 cm (PP = 120 cm)	GUICHÊ COM PORTA DE ABRIR	COMUNICAÇÃO ENTRE A SALA DE ESTERILIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO
J3	60 x 60 cm (PP = 150 cm)	JANELA MAXIM-AR DE ALUMÍNIO	SANITÁRIOS
J4	100 x 110 cm (PP = 100cm)	JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO	SALAS DE ATENDIMENTO DE PACIENTES
J5	120 x 110 cm (PP = 100cm)	JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO	SALAS DE ATENDIMENTO DE PACIENTES
J6	120 x 60 cm (PP = 100cm)	JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO	BANHEIRO
J7	200 x 60 cm (PP = 100cm)	JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO	INALAÇÃO
J8	400 x 180 cm (PP = 35cm)	PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10mm (MÓDULOS DE 90 x 90cm)	FACHADA FRONTAL

LEGENDA DE REVESTIMENTO

PISO

P1	PORCELANATO NA COR BRANCA 60X60 cm - TAXA DE ABSORÇÃO ATÉ 4%
P2	CERÂMICA NA COR BRANCA 35 x 35 cm - TAXA DE ABSORÇÃO DE ATÉ 4%
P3	PEDRA SERRAGA 15 x 30 cm
P4	GRANIA ESMERALDA
P5	PISO CIMENTADO

PAREDE

A1	PINTURA LAVAVEL GELEIRA INFINITA OU SIMILAR
A2	CERÂMICA BRANCA 35 x 35 cm ATÉ O TETO COM TAXA DE ABSORÇÃO ATÉ 4%

TETO

T1	PINTURA PVC NA COR BRANCA SOBRE O REBANSO EM GESSO

PVQ E BANCADAS

B1	PIA DE APOIO LATERAL EM AÇO INOX 1,20 x 0,53m	DESPENSAÇÃO DE MED., IMUNIZAÇÃO, ODONTOLOGIA, CURATIVO, PROCEDIMENTO
B2	PIA DE APOIO LATERAL DUPLA EM AÇO INOX 2,40x 0,53m	DESCONTAMINAÇÃO
B3	PIA DE APOIO LATERAL EM AÇO INOX 2,40 x 0,53m	ESTERILIZAÇÃO
B4	BANCADA EM QUARTZO BRANCO 2,40 x 0,60m	RECEPÇÃO
B5	BANCADA DE PAREDE EM AÇO INOX 1,50 x 0,60m	COPA
B6	PIA DE APOIO LATERAL EM AÇO INOX 1,80 x 0,53m	VACINA

VEGETAÇÃO

V1	CYPRIS LUTESCENS (ARECA BAMBU)
V2	STRELITZIA REGINAE (AVE DO PARAISO)
V3	HEDERA HELIX (HERA)



7 **PLANTA DE COBERTURA**
ESC.: 1/100



8 **CORTE 1**
ESC.: 1/100



9 **CORTE 02**
ESC.: 1/100



10 **DETALHE DA CLARABÓIA EM CORTE**
ESC.: 1/50



11 **VISTA SUPERIOR BANCADA DA RECEPÇÃO**
ESC.: 1/50



12 **VISTA FRONTAL BANCADA DA RECEPÇÃO**
ESC.: 1/50



13 **PERSPECTIVA BANCADA DA RECEPÇÃO**
SEM ESCALA



14 **DETALHE TOTEM**
ESC.: 1/50



15 **DETALHE VISTA TOTEM**
ESC.: 1/50



16 **DETALHE LATERAL TOTEM**
ESC.: 1/50



17 **DETALHE ESCADA**
ESC.: 1/50



18 **DETALHE LAVAPÉ**
ESC.: S/ESCALA



19 **VISTA LAVAPÉ**
ESC.: 1/50



20 **DETALHE LAVATÓRIO**
ESC.: 1/50

21 **INDICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NAS EDIFICAÇÕES**
ESC.: 1/50

R00	03/11/2021	REVISÃO INICIAL
REVISÃO:	DATA:	DESCRIÇÃO:
DATA: NOVEMBRO/2021	PRANCHA: PMSG - ARQ - 01	ASSUNTO: PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADAS, COBERTURA E DETALHES
ESCALA: Indicada		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

PROJETO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE, DEMONINADA USF BENTO DA CRUZ, SITUADO NA RUA ELÍSIO DE CASTRO, S/ N, BAIRRO PORTO NOVO - SÃO GONÇALO - RJ.

Nº DO PROCESSO:

RESPONSÁVEL PELO DESENHO: FABIANNA VIEIRA DO NASCIMENTO

AUTOR DO PROJETO ARQUITETÔNICO:

SECRETARIO DE SAÚDE: