



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO  
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÃO:

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA GETÚLIO VARGAS, SITUADA À RUA MINAS GERAIS S/N, BAIRRO BOA VISTA - SÃO GONÇALO - RJ.

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS PRÓPRIAS

ETAPA 18: APARELHOS HIDRÁLICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

18.26	Composição própria (Base EMOP)	18.027.0422-A LUMINARIA COM LÂMPADA DE LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS), COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO, CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	15,00	UNID
-------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------

Insumo	Descrição	Unid.	Quant.	Percent.	R\$ Unit.	R\$ Total
14189	LAMPADA LED, TUBULAR, 9W, 100/240V	UNID.	2,0000		18,44000	36,8800
13239	LUMINARIA FLUORESC. TUBULAR SOBREPOR, C/ VISOR ACRIL. TRANSL. P/ LAMPADA 2X16W, C/ LAMP. APAR., CORPO CHAPA ACO TRAT. PINT. ELET. BRAN.	UNID.	1,0000		96,85000	96,8500
10983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,1000	3,0000	47,74000	54,0894
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,1000	3,0000	16,55000	18,7512
Total						206,57

18.27	Composição própria (Base EMOP)	18.027.0424-A LUMINARIA COM LÂMPADA DE LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS), COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO, CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	13,00	UNID
-------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------

Insumo	Descrição	Unid.	Quant.	Percent.	R\$ Unit.	R\$ Total
14190	LAMPADA LED, TUBULAR, 18W, 100/240V	UNID.	2,0000		22,25000	44,5000
13238	LUMINARIA FLUORESC. TUBULAR SOBREPOR, C/ VISOR ACRIL. TRANSL. P/ LAMPADA 2X32W, C/ LAMP. APAR., CORPO CHAPA ACO TRAT. PINT. ELET. BRAN.	UNID.	1,0000		115,12000	115,1200
10983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,4000	3,0000	47,74000	68,8411
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,4000	3,0000	16,55000	23,8651
Total						252,33