



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ITAÚNA.

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS PRÓPRIAS

ETAPA 5: SERVIÇOS COMPLEMENTARES

| | | | | | |
|------|-----------------|---------------|--|------|------|
| 5.18 | COMPOSIÇÃO NOVA | 05.300.0001-A | TOTEM INFORMATIVO NAS DIMENSÕES DE (0,80X2,20)M, CONSIDERANDO CHAPA EM ALUM.COMP. ESTRUTURADO COM TUBO EM AÇO GALVANIZADO DE 40MM DE | 1,00 | UNID |
|------|-----------------|---------------|--|------|------|

| Insumo | Descrição | Unid. | Quant. | R\$ Unit. | R\$ Total |
|--------|---|--------|---------|--------------|---------------------|
| 14418 | PAINEL ALUM.COMP.2 LAM.C/0,21MM | 597,40 | 3,5200 | 597,40 | R\$ 2.102,85 |
| 00170 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, | 30,75 | 3,5200 | 33,61 | R\$ 118,29 |
| 11269 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, Nº14 (1,95MM) | 13,00 | 16,2200 | 13,87 | R\$ 231,74 |
| 11759 | PARAFUSO DE AÇO CARBONO, CABECA SEXTAVADA, | 2,23 | 20,0000 | 2,50 | R\$ 51,50 |
| 00322 | ELETRODO, P/SOLDA DE AÇO (AWS E-6013), IND.P/TRAB.EM SERRAL... | 23,07 | 16,0000 | 24,55 | R\$ 404,58 |
| 20131 | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | 21,33 | 16,0000 | 21,33 | R\$ 351,52 |
| 20006 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE SOLDADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | 15,11 | 2,0000 | 15,11 | R\$ 31,13 |
| | | | | Total | R\$ 3.291,61 |