



**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**  
**COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

**ESPECIFICAÇÃO:** PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RETAGUARDA, NA RUA ALUÍSIO NEIVA - CENTRO, SÃO GONÇALO - RJ.

**COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS PRÓPRIAS**

**Fonte I<sub>0</sub>:** EMOP - DEZ/22  
SINAPI - DEZ/22

Composição própria (Base EMOP/SINAPI)	COMP. 01	KIT INSTALAÇÃO PARA BOMBA DE INCÊNDIO DE 50CV. FORNECIMENTO					UND
--	----------	---	--	--	--	--	-----

CATÁLOGO	Insumo	Descrição	Unid.	Quant.	Percent.	R\$ Unit.	R\$ Total
SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM <sup>2</sup> ), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000		156,38	156,3800
EMOP	14192	PRESSOSTATO 20/40 PSI	UN	1,0000		110,21	110,2100
EMOP	00703	REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE, DE 1ª QUALIDADE COM ROSCA DE AMBOS OS LADOS, DE 1"	UN	1,0000		67,84	67,8400
SINAPI	92369	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000		38,51	38,5100
SINAPI	99633	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0000		249,77	249,7700
SINAPI	99625	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0000		387,80	387,8000
SINAPI	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0000		85,18	85,1800
SINAPI	99629	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0000		47,80	47,8000
SINAPI	92370	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000		40,45	40,4500
						<b>Total</b>	<b>1.183,94</b>

Composição própria (Base EMOP/SINAPI)	COMP. 02	MOBILIÁRIO EM MADEIRA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO					M2
--	----------	--	--	--	--	--	----

CATÁLOGO	Insumo	Descrição	Unid.	Quant.	Percent.	R\$ Unit.	R\$ Total
SINAPI	07958	CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE ALTA DENSIDADE, DE (1220X2440X2,5)MM	UN	1,0000		42,49	42,4900
SINAPI	00252	PARAFUSO C/ROSCA, DE (8x100)MM	UN	4,0000		1,07	4,2800
SINAPI	00225	ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES, RESINAS E BORRACHAS SINTÉTICAS E ADITIVOS, EMBALAGEM DE 3,2L/2,8KG	GL	0,1000		83,17	8,3170
SINAPI	00279	CHAPA LAMINADA C/ACABAMENTO BRILHANTE, DE (1,25X3,08)M, C/ESPES. DE 0,8MM	UN	1,0000		129,78	129,7800
SINAPI	20090	MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	2,5000	3,0000	29,04	74,7780
SINAPI	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,0000	3,0000	15,20	15,6560
						<b>Total</b>	<b>275,30</b>