



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

SERETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

ANEXO III - PROPOSTA COMERCIAL

| Proponente: | | | | | | | |
|---|---------------|---|---|--------|----------------------|----------|-------|
| Endereço: | | | | | | | |
| Modalidade da Proposta: | | Número: | | | | | |
| TOMADA DE PREÇO | | 001/2018 | | | | | |
| Validades da Proposta: | | Prazo de Entrega: | | | | | |
| 60 (sessenta) dias | | 04 (quatro) meses a parti da ordem de início | | | | | |
| CNPJ: | | Insc. Estadual: | | | | | |
| Condições de Pagamento: CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO | |
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 01 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | | | | | | | |
| 1.1 | 01.050.0230-A | EMOP | PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIAJUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE AÇO.COM ÁREA DE PROJECAO HORIZONTAL INFERIOR A 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD | M2 | 168.00 | | |
| | | | | | TOTAL DO ITEM | | |
| 02 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO | | | | | | | |
| 2.1 | 01.016.0002-A | EMOP | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETAÇÃO DENSE E EDIFICAÇÃO MEDIA | HA | 1.00 | | |
| 2.2 | 01.009.0050-A | EMOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAÇÃO E PERFURAÇÃO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATÉ 50KM | UN | 1.00 | | |
| 2.3 | 01.003.0003-A | EMOP | SONDAÇÃO A PERCUSSÃO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO,DIÂMETRO 6",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA Sonda EM CADA FURO | M | 80.00 | | |
| 2.4 | 19.011.0007-C | EMOP | GRUPO GERADOR,TRANSPORTÁVEL SOBRE RODAS,COMPOSTO DE GERADORDE 5360KVA,EXCLUSIVE OPERADOR | H | 176.00 | | |
| 2.5 | 19.011.0002-C | EMOP | COMPRESSOR DE AR,PORTÁTIL E REBOCAVEL,PRESSÃO DE TRABALHO DE102PSI,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 200PCM,MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR | H | 176.00 | | |
| 2.6 | 73891/001 | SINAPI | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | H | 704.00 | | |
| 2.7 | 01.001.0147-A | EMOP | MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO, EXECUTADO POR FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50KM | UN | 66.00 | | |
| 2.8 | 01.001.0123-A | EMOP | RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE CORPO DE PROVA CILÍNDRICO DE 15X30CM,POR CORPO DE PROVA | UN | 66.00 | | |
| | | | | | TOTAL DO ITEM | | |
| 03 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 3.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 14.25 | | |
| 3.2 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | UNXMES | 3.00 | | |
| 3.3 | 02.006.0020-A | EMOP | ALUGUEL CONTAINER TIPO SANITÁRIO-VESTIÁRIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS AÇO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL,INST,ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS,ACESSÓRIOS,2 VASOS SANITÁRIOS,1 LAVATÓRIO,1 MICTÓRIO E4 CHUVEIROS,EXCL,TRANSP,CARGA E DESCARGA | UNXMES | 3.00 | | |
| 3.4 | 04.005.0300-A | EMOP | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 80.00 | | |
| 3.5 | 02.015.0001-A | EMOP | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO | UN | 1.00 | | |
| 3.6 | 41598.00 | SINAPI | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1.00 | | |
| 3.7 | 02.030.0005-A | EMOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PÚBLICA,DEACORDO COM A RESOLUÇÃO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNID. | 4.00 | | |
| 3.8 | 02.001.0001-A | EMOP | TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA, PROVA D'ÁGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3" DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA | M2 | 96.80 | | |
| | | | | | TOTAL DO ITEM | | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | |
| 4.1 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UR | 100.00 | | |
| | | | | | TOTAL DO ITEM | | |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

SERETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

ANEXO III - PROPOSTA COMERCIAL

| Proponente: | | | | | | | |
|---|---------------|--------|---|--------|-----------|---------------|-------|
| Endereço: | | | | | | | |
| Modalidade da Proposta: | | | Número: | | | | |
| TOMADA DE PREÇO | | | 001/2018 | | | | |
| Validades da Proposta: | | | Prazo de Entrega: | | | | |
| 60 (sessenta) dias | | | 04 (quatro) meses a parti da ordem de início | | | | |
| CNPJ: | | | Insc. Estadual: | | | | |
| Condições de Pagamento: CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO | |
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 05 MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | |
| 5.1 | 83338 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADERA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 401.75 | | |
| 5.2 | 03.015.0010-A | EMOP | REATERRO DE VALACAÇA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL | M3 | 300.87 | | |
| | | | | | | TOTAL DO ITEM | |
| 06 TRANSPORTE | | | | | | | |
| 6.1 | 04.011.0052-B | EMOP | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADERA,COM 1,50M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADERA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE8H | T | 723.15 | | |
| 6.2 | 04.005.0121-A | EMOP | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR.A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM | 17.355.60 | | |
| | | | | | | TOTAL DO ITEM | |
| 07 FUNDAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL | | | | | | | |
| 5.1 | 10.003.0045-A | EMOP | ESTACA RAZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 300.00 | | |
| 5.2 | 01.002.0043-A | EMOP | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA Sonda EM CADA FURO | M | 300.00 | | |
| 5.3 | 10.012.0155-A | EMOP | ARRASAMENTO DE ESTACA RAZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO | UN | 20.00 | | |
| | | | | | | TOTAL DO ITEM | |
| 08 ESTRUTURA DA OBRA DE ARTE ESPECIAL | | | | | | | |
| 6.1 | 11.046.0001-A | EMOP | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA | M3 | 3.45 | | |
| 6.2 | 11.003.0003-B | EMOP | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE MATERIAS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 16.80 | | |
| 6.3 | 11.002.0025-B | EMOP | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICÕES ESPECIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,EVERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H | M3 | 3.45 | | |
| 6.4 | 11.013.0110-A | EMOP | CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M3 | 72.10 | | |
| 6.5 | 11.060.0180-A | EMOP | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETOPROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO COM 7,20MDE PISTA DE ROLAMENTO,COM GUARDA-RODAS,PASSEIOS E GUARDA-CORPOS,COM LARGURA TOTAL DE 10,50M,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE7,50 E 12,50M,COLOCADA | M | 16.00 | | |
| 6.6 | 5970 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 6.90 | | |
| | | | | | | TOTAL DO ITEM | |
| BDI (%): | | | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | |
| TOTAL GERAL POR EXTENSO: | | | | | | | |